

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง บ้านแสนเมืองไปสาย ฉ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโพธิ์

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๒๗,๐๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร สองข้างทางยาวข้างละ ๗๘ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗.๐๒ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..๑๗..กรกฎาคม...๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๒๒๗,๐๐๐.....บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.แบบ พร ๔ และ พร ๕ .....

๕.๒..... -.....

๕.๓..... -.....


๕.๔..... -.....

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางปัญญาพร จันทร์โพธิ์ ลงชื่อ.....

๕.๒ นายสุพมิตร กอบัวกลาง ลงชื่อ.....

๕.๓ นายदनัย ศรีถาวร ลงชื่อ.....



สรุปผลการประมาณราคา ถนน คสล. สายทาง บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปสาย ฉ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปสาย ฉ. ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประมาณเมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	163,727.17	1.3624	223,061.90	ราคาต่อ ตร.ม.
3	ประเภทงานชลประทาน				571.95
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			223,061.90	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			223,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( ลงชื่อ ) ..... ประธานกรรมการ

( นางปัญญาพร จันทร์โพธิ์ )

( ลงชื่อ ) ..... กรรมการ

( นายสุพมิตร กอบัวกลาง )

( ลงชื่อ ) ..... กรรมการ

( นายดนัย ศรีถาวร )

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนน คสล. สายทางบ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปสาย ฉ

สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปสาย ฉ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
ประเภทผิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด  
ประเภทของไหล่ทาง หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร สองข้างทาง ยาวข้างละ 78 เมตร รวมจำนวน 7.02 ลบ.ม.

ประมาณการ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตามราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน มิถุนายน ประจำปี 2560 และใช้บัญชีค่าแรง  
ตามกรมบัญชีกลาง และใช้ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานดินคันทาง ช่วงที่ 1						
1.1	งานปรับเกลี่ยทางเดิม งานจุดป่าดงตอขนาดเบา	ตร.ม.	436.80		1.65	720.72	จากค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
2	งานโครงสร้าง และผิวจราจร ช่วงที่ 1						
2.1	งานชั้นทรายหยาบพื้นทางปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	19.500	406.54	99.00	9,858.03	ราคาพาณิชย์จังหวัด
2.2	คอนกรีตผสมเสร็จ (fc' 240 ksc. , cu : 28 day)	ลบ.ม.	58.50	1,822.43	306.00	124,513.16	ราคาพาณิชย์จังหวัด
2.3	ค่าเช่าแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	156.00		6.00	936.00	ราคาท้องถิ่น
2.4	ค่าแรงไม้แบบติดตั้งยาวสองข้าง	เมตร	78.00		20.60	1,606.80	จากค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
2.5	งานเหล็กเสริม WM. 4 mm. @ 0.10 x 0.30 m.	ตร.ม.	390.00	28.50	5.00	13,065.00	จากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ
2.6	งานเหล็กเสริม DOWEL RB.19 mm.	เส้น	7.80	374.20		2,918.76	ราคาพาณิชย์จังหวัด
2.7	งานเหล็กเสริม DOWEL DB.12 mm.	เส้น	7.80	176.14		1,373.89	ราคาพาณิชย์จังหวัด
2.8	ค่าแรงงานเหล็ก DOWEL RB.19 mm.	ตัน	0.173		2,900.00	501.70	จากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ
2.9	ค่าแรงงานเหล็ก DOWEL RB.12 mm.	ตัน	0.069		3,300.00	227.70	จากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ
2.10	โพนกันรอยต่อ หนา 0.02 ม. กว้าง 0.15 ม.	ม.	5.00	10.41		52.05	ราคาท้องถิ่น
2.11	แอสฟัลท์	ลิตร	50.00	35.00		1,750.00	ราคาท้องถิ่น
2.12	งานไหล่ทาง หินคลุก (หลวม)	ลบ.ม.	7.02	314.67	99.00	2,903.96	หลักเกณฑ์ราคาต่อหน่วยไหล่ทางหินคลุก
2.13	ค่าบ่มคอนกรีตทั้งสองช่วง	ตร.ม.	390.00		8.46	3,299.40	จากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ
	รวมเงินค่าต้นทุนงานผิวคอนกรีต					163,727.17	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นางปัญญาพร จันทร์โพธิ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายสุพมิตร กอบัวกลาง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายदनัย ศรีถาวร)

รายการประมาณราคา ไหล่ทางหินคลุก ราคาต่อหน่วยหินคลุก 1 ลบ.ม. ( คิวหลวม )

หน่วยงาน กองช่างเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณการ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตามราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน มิถุนายน ประจำปี 2560  
 และใช้บัญชีค่าแรง ตามกรมบัญชีกลาง ใช้ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  
 รถบรรทุก 10 ล้อ ( ไม่เกิน 25 ตัน ) ที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายละเอียด	รวมเป็นเงิน	หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	หินคลุก จากโรงม่ 1 ตัน ราคา 118.38 บาท หินคลุก 1 ลบ.ม. เท่ากับ 1.50 ตัน	177.57	บาท	ราคาพาณิชย์จังหวัด
2	ค่าขนส่ง ระยะทาง 35 กม. ถึงหน้างาน	113.25	บาท	
3	ค่าผสม (Blend)	23.85	บาท	
4	รวม ( 1 )+( 2 )+(3)	314.67	บาท	
	รวมเป็นเงินค่างานต้นทุนไหล่ทางหินคลุก	314.67	บาท	