

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างป้ายลานอเนกประสงค์และติดตั้งไฟลานคอนกรีต พร้อมเดินสายไฟรอบสระ
หนองบัว หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

๑.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๘,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๒.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงานโครงการก่อสร้างป้ายลานอเนกประสงค์และติดตั้งไฟลาน
คอนกรีต พร้อมเดินสายไฟรอบสระหนองบัว หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ป้ายลานอเนกประสงค์ กว้าง ๐.๘๐ เมตร
ยาว ๓.๒๐ เมตร สูง ๑.๓๐ เมตร และเดินสายไฟรอบสระ ยาว ๑,๓๕๐ เมตร รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (เลขที่ ๑๖/๒๕๖๗) พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำ
โครงการ จำนวน ๑ ชุด

๓.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ราคากลาง ๕๖๘,๒๐๐.- บาท
(ห้าแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔.บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบแสดงปริมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)

๕.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๕.๑ นายเอกชัย พลพงษ์ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นายไกรเลิศ ตู๊ดมะเรียง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๕.๓ นายสุรียา เจตน์จำลอง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเอกชัย พลพงษ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายไกรเลิศ ตู๊ดมะเรียง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุรียา เจตน์จำลอง)

สรุปการประมาณราคา

ก่อสร้างป้ายลานอเนกประสงค์และติดตั้งไฟลานคอนกรีตพร้อมเดินสายไฟรอบสะพานองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานอาคาร


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานอาคาร	434,095.27	1.3091	568,274.12	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				568,274.12	บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณ (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)				568,200.00	บาท
ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กรกฎาคม 2567 บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2566 กรมบัญชีกลาง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 33.00-33.99 บาท					

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเอกชัย พลพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายไกรเลิศ ตูตมะเริง)
นางช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุริยา เจตนจำลอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นางชนิษฐา แสงจันทร์ธาย)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

รายการประมาณราคา

ก่อสร้างป้ายลานอเนกประสงค์และติดตั้งไฟลานคอนกรีตพร้อมเดินสายไฟรอบสะพานงิ้ว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 0.80 เมตร ยาว 3.20 เมตร สูง 1.30 เมตร

และเดินสายไฟรอบสะพาน ยาว 1,350 เมตร บ้านหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา

ประมาณราคา 23 สิงหาคม 2567

ที่มาของราคา ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กรกฎาคม 2567

บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2566 กรมบัญชีกลาง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา

33.00-33.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ก่อสร้างป้ายลานอเนกประสงค์และติดตั้งไฟลานคอนกรีตพร้อมเดินสายไฟรอบสะพานงิ้ว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8									
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานปรับพื้นที่	15.00	ตร.ม.	-	-	50.00	750.00	750.00	
1.2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	1.00	ลบ.ม.	470.00	470.00	95.00	95.00	565.00	
1.3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240ksc. ทน 0.10 ม.	1.50	ลบ.ม.	2,200.00	3,300.00	419.00	628.50	3,928.50	
1.4	เหล็ก RB.9 มม.	0.110	ตัน	22,006.63	2,420.73	4,400.00	484.00	2,904.73	
1.5	งานไม้แบบและค้ำยัน	4.00	ลบ.ฟ	400.00	1,600.00	139.00	556.00	2,156.00	
1.6	ตะปู	3.00	กก.	65.00	195.00	-	-	195.00	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	88.18	264.54	-	-	264.54	
							รวม	10,763.77	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	ผนังก่ออิฐมวลเบา	8.50	ตร.ม.	250.00	2,125.00	50.00	425.00	2,550.00	
2.2	งานฉาบปูน	8.50	ตร.ม.	95.00	807.50	80.00	680.00	1,487.50	
2.3	งานกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ลายหินแกรนิตขนาด0.60x0.60ม.	8.5	ตร.ม.	850.00	7,225.00	180.00	1,530.00	8,755.00	
2.4	งานฉาบขัดมัน	15.00	ตร.ม.	20.00	300.00	25.00	375.00	675.00	
2.5	งานจับเหลี่ยมขอบป้าย , ขอบปูนบัน	19.50	เมตร	25.00	487.50	25.00	487.50	975.00	
2.6	ขอบคิ้วแสดคนเลส	11.50	เมตร	60.00	690.00	30.00	345.00	1,035.00	
2.7	งานติดตั้งตัวอักษรสแตนเลส HAIR LINE ทน 1.0 มม.	52.00	ตัว	200.00	10,400.00	30.00	1,560.00	11,960	
	ทับชั้นรูปตัวหนังสือปูน 0.025 ม. ความสูง 6 นิ้ว				-		-	-	
2.8	งานติดตั้งตัวอักษรสแตนเลส HAIR LINE ทน 1.0 มม.	14.00	ตัว	750.00	10,500.00	50.00	700.00	11,200	
	ทับชั้นรูปตัวหนังสือปูน 0.025 ม. ความสูง 10 นิ้ว				-		-	-	
2.9	งานป้ายโลโก้ สแตนเลส HAIR LINE ทน 1.0 มม.	1.00	ชุด	4,100.00	4,100.00	250.00	250.00	4,350	
	ทับชั้นรูปตัวหนังสือปูน 0.05 ม. กว้าง 0.45 ม. ยาว 0.45 ม.				-		-	-	
	กักรดลงสีบางส่วน						รวม	42,987.50	
3	งานไฟฟ้าป้ายและเสาโคมไฟรอบสระ								
3.1	สาย NYY 2 x 16 Sq.mm. ทองแดง (มอก.)	290.00	ม.	205.00	59,450.00	30.00	8,700.00	68,150.00	
3.2	ท่อร้อยสายไฟ 2" L N ผึงในดิน ท่อเหลือง	290.00	ม.	62.00	17,980.00	20.00	5,800.00	23,780.00	
3.3	ข้อต่อ 2 นิ้ว	70.00	ตัว	17.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
3.4	สาย NYY 2 x 4 Sq.mm. (มอก.)	1,570.00	ม.	70.00	109,900.00	12.00	18,840.00	128,740.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ก่อสร้างป้ายลานอเนกประสงค์และติดตั้งไฟลานคอนกรีตพร้อมเดินสายไฟรอบสระหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8									
3.5	ท่อร้อยสายไฟ 1" L N ฝังในดิน ท่อเหล็ก	1,570.00	ม.	21.00	32,970.00	17.00	26,690.00	59,660.00	
3.6	ข้อต่อ 1 นิ้ว	350.00	ตัว	6.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
3.7	ตู้ไฟกันน้ำพลาสติก 6" x 8"	2.00	ตู้	150.00	300.00	-	-	300.00	
3.8	เบรกเกอร์ 63 แอมป์	3.00	ตัว	525.00	1,575.00	-	-	1,575.00	
3.9	ไทม์เมอร์ Timer	3.00	ตัว	750.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
3.10	แม่เหล็กติด Magnatic	3.00	ตัว	1,250.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
3.11	เบรกเกอร์ 30 แอมป์	35.00	ตัว	130.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
3.12	ปลั๊กไฟกราวด์คู่	2.00	ตัว	120.00	240.00	-	-	240.00	
3.13	หน้ากาก 3 ช่อง 2 x 4	2.00	ตัว	17.00	34.00	-	-	34.00	
3.14	บล็อกลอย	2.00	ตัว	15.00	30.00	80.00	160.00	190.00	
3.15	ตู้ควบคุมไฟ (ตู้เปล่า)	2.00	ตู้	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
3.16	หลอดไฟสปอตไลท์ LED 30 วัตต์	3.00	หลอด	260.00	780.00	-	-	780.00	
3.17	เทปพันสายไฟ	10.00	ม้วน	20.00	200.00	-	-	200.00	
3.18	ชุดดินวางท่อ สายไฟพร้อมกลบ กว้าง 0.20 ม. ลึก 0.30 ม.	112.00	ลบ.ม.	-	-	40.00	4,480.00	4,480.00	
3.19	สาย THW 1 x 2.5 ม.ม. สีแดง 1 ม้วนยาว 100 เมตร	200.00	เมตร	8.00	1,600.00	6.00	1,200.00	2,800.00	
3.20	สาย THW 1 x 2.5 ม.ม. สีฟ้า 1 ม้วนยาว 100 เมตร	200.00	เมตร	8.00	1,600.00	6.00	1,200.00	2,800.00	
3.21	หลอดไฟกลม LED 30 Watt	35.00	หลอด	250.00	8,750.00	115.00	4,025.00	12,775.00	
3.22	เสาไฟสปอร์ตไลท์ สูง 5.0 เมตร	6.00	ต้น	4,050.00	24,300.00	350.00	2,100.00	26,400.00	
3.23	หลอดไฟสปอตไลท์ LED 300 วัตต์	12.00	หลอด	2,550.00	30,600.00	-	-	30,600.00	
							รวม	380,344.00	
							รวมทั้งสิ้น	434,095.27	