



## สรุปการประมาณราคา

## ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองกระดังถึงสระสามเหลี่ยม บ้านโตนด หมู่ที่ 2

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานทาง



สถานที่ก่อสร้าง บ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				<b>Factor F</b> เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษี 7 % ค่างาน(ทุน) ≤ 5 ล้านบาท
2	งานทาง	837,279.21	1.3624	1,140,709.19	
3	งานชลประทาน				
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,140,709.19	บาท
คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				1,140,000.00	บาท
ขนาดหรือเนื้อที่		2,188.50 ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		520.90 บาท/ตารางเมตร			
<b>ที่มาของราคา :</b> ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2563 บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 29 มกราคม 2563 บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 18.00-18.99 บาท					

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายวาทีตต์ เรียมริมมะดัน)(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางบงอร ทมอติ)(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายบรรจง งอกโพธิ์)

## รายการประมาณราคา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบหนองกระดังถึงสะพานเหลี่ยม บ้านโตนด หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,120.00 ตารางเมตร

และมีพื้นที่ส่วนขยายเพิ่ม 5 จุด หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 68.50 ตารางเมตร

รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,188.50 ตารางเมตร

ประเภทของไหล่ทาง ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.30 เมตร หนา 0.20 ม. สองข้างทาง

ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 63.60 ลูกบาศก์เมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาวันที่ 24 เมษายน 2563

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2563

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 29 มกราคม 2563

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 18.00-18.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	<b>งานทาง</b>					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (รื้อขนทิ้ง)	ตร.ม.	-	-	-	
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (รื้อขนทิ้ง)	ตร.ม.	-	-	-	
2	งานดิน					
2.1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	2,506.50	1.58	3,960.27	
2.2	งานดินถม	ลบ.ม.	-	-	-	
3	งานรองพื้นทาง					
3.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	
3.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	
4	งานไหล่ทาง					
4.1	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	63.60	425.94	27,089.78	
5	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
5.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	109.43	629.27	68,857.32	
6	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต					
6.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (fc' 240 ksc , cu : 28 day)	ตร.ม.	2,188.50	319.82	699,933.04	
6.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT @ 50 ม.)	ม.	44.00	134.37	5,912.46	
6.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT @ 5 ม.)	ม.	380.00	82.96	31,526.33	
			<b>รวม</b>		<b>837,279.21</b>	

(นายชาติศักดิ์ เรียมริมมะดัน)

ประธานกรรมการ

(นางบังอร หนองสี)

กรรมการ

(นายบรรจง งอกโพธิ์)

กรรมการ