

สรุปการประมาณราคา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสมเมืองสัมพันธ์(หน้าบ้านป่าหวี) บ้านแสมเมือง หมู่ที่ 7

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแสมเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานงานอาคาร	1,064,840.55	1.3624	1,450,738.76	Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษี 7 %
2	ประเภทงานงานทาง				
3	ประเภทงานงานชลประทาน				
4	ประเภทงานงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,450,738.76	บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณ (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				1,450,000.00	บาท
ขนาดหรือเนื้อที่		2,232.50 ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		649.50 บาท/ตารางเมตร			
ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ 2563 บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 21.00-21.99 บาท					


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


 (นายวาทีวัตต์ เรียมริมมะดัน)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายไกรเลิศ ตูตมะเรียง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นางบังอร หมอติ)

กรรมการ

รายการประมาณราคา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแอสแตงเมืองสัมพันธ์(หน้าบ้านป่าทิว) บ้านแอสแตงเมือง หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านแอสแตงเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตรหนา 0.15 เมตร

พื้นที่ดำเนินการ 2,200.00 ตารางเมตร

และมีพื้นที่ส่วนขยายเพิ่ม 4 จุด หนา 0.15 เมตร จำนวนพื้นที่ 32.50 ตารางเมตร

รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,232.50 ตารางเมตร

ประเภทของไหล่ทาง

ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.30 เมตร หนา 0.15 ม. สองข้างทาง

ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 44.50 ลูกบาศก์เมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาวັນที่

24 มีนาคม 2563

ที่มาของราคา :

ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง


ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 21.00-21.99 บาท


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	งานทาง					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (รื้อขนทั้ง)	ตร.ม.	-	-	-	
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (รื้อขนทั้ง)	ตร.ม.	2,200.00	114.05	250,918.47	
2	งานดิน					
2.1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	-	-	-	
3	งานรองพื้นทาง					
3.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม	-	-	-	
3.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	
4	งานไหล่ทาง					
4.1	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม	44.50	431.61	19,206.65	
5	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
5.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	111.63	629.94	70,317.05	
6	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต					
6.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (fc' 240 ksc , cu : 28 day)	ตร.ม.	2,232.50	306.91	685,176.02	
6.2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT @ 50 ม.)	ม.	44.00	135.35	5,955.30	
6.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT @ 5 ม.)	ม.	396.00	84.01	33,267.06	
			รวม		1,064,840.55	

(ลงชื่อ)


 (นายวาทีดี เรียมรัมย์ตัน)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายไกรเลิศ ตู่ตะมะเรียง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นางบังอร หมอด้)

กรรมการ