

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบรางยูและวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขอยบูรณะร่วมใจ ๑ (หน้าวัดคลองตองไปลำเหมืองยิมชลประทาน) บ้านบูรณะพาณิชย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านโพธิ์

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓,๕๐๔,๐๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบรางยูและวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขอยบูรณะร่วมใจ ๑ (หน้าวัดคลองตองไปลำเหมืองยิมชลประทาน) บ้านบูรณะพาณิชย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านโพธิ์ รายละเอียดดังนี้

๑. ขุดคูฝิวถนนลาดยาง จำนวน ๗ ตร.ม. และขุดดินจำนวน ๑๕.๖๐ ลบ.ม. พร้อมเทหินและวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๓ ท่อน และเท คสล. กว้าง ๑ ม. ยาว ๗ เมตรหนา ๐.๑๕ ม. พร้อมปูผิวลาดยาง ทับถนน คสล. หนา ๔ มม. กว้าง ๑ ม. ยาว ๗ ม. จำนวน ๗ ตร.ม. และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ x ๑.๒๐ ม. จำนวน ๒ บ่อพัก พร้อมฝาดะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด ๐.๙๐ x ๐.๕๕ เมตร จำนวน ๔ ฝาด

๒. ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู

ช่วงที่ ๑ ริมใน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๗๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ x ๑.๒๐ ม. จำนวน ๑ บ่อพักและฝาดะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด ๐.๙๐ x ๐.๕๕ เมตร จำนวน ๒ ฝาด และขุดคูพร้อมขนทัง พื้น คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒๓ ตร.ม.

ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู ริมใน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ x ๑.๒๐ ม. จำนวน ๓ บ่อพัก พร้อมฝาดะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด ๐.๙๐ x ๐.๕๕ เมตร จำนวน ๖ ฝาด และขุดคูพร้อมขนทัง พื้น คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๖ ตร.ม. และเทพื้นถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กลับบิ้น จำนวน ๑๖ ตร.ม. พร้อมเทหินและวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ จำนวน ๑๓ ท่อน จุดที่ ๒ จำนวน ๑๓ ท่อน

ช่วงที่ ๓ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู ริมใน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๓ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ x ๑.๒๐ ม. จำนวน ๒ บ่อพัก พร้อมฝาดะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด ๐.๙๐ x ๐.๕๕ เมตร จำนวน ๔ ฝาด และขุดคูพร้อมขนทัง พื้น คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๔ ตร.ม. และเทพื้นถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กลับบิ้น จำนวน ๔ ตร.ม. พร้อมเทหินและวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อน

ช่วงที่ ๔ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู ริมใน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๔ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ x ๑.๒๐ ม. จำนวน ๑ บ่อพัก พร้อมฝาดะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด ๐.๙๐ x ๐.๕๕ เมตร จำนวน ๒ ฝาด

๓.ชุดรื้อพร้อมขนทิ้ง ถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๒๑ ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๗๗๓.๕๐ ตร.ม และเทถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๒๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จำนวน ๗๗๓.๕๐ ตร.ม. กลับคืน หลังจากดำเนินการวางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จำนวน ๑๙ บ่อพัก พร้อมฝา คสล. ปิดบ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๓๐ เมตร จำนวน ๑๙ ฝา และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด จุดละ ๓ ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อทางน้ำออก จำนวน ๒ จุด รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๒.....มีนาคม.....๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๓,๔๘๐,๐๐๐.....บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑..แบบ พร ๔ และ พร ๕
- ๕.๒..... -.....
- ๕.๓..... -.....
- ๕.๔..... -.....

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๕.๑ นางศวินันทน์ บุญเกิด ลงชื่อ.....
- ๕.๒ นายสุพมิตร กอบบัวกลาง ลงชื่อ.....
- ๕.๓ นายदनัย ศรีถาวร ลงชื่อ.....

