



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ที่ นม.๕๒๗๗๓ /

วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อฟัก ซอยบัวทอง - ซอยบัวชุม ๒ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๑๐๘ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อฟัก ซอยบัวทอง - ซอยบัวชุม ๒ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม ๔๖๐.๐๐ เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร รวม ๓๕ ท่อน ก่อสร้างบ่อฟักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ บ่อ หรือปริมาณงานตามรายละเอียดในแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑,๔๒๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ของตำบลบ้านโพธิ์และช่วงเวลาที่ดำเนินการ จึงมีความเห็นตรงกันว่าควรใช้ราคากลางตามรายงานสรุปราคากลาง ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อฟัก ซอยบัวทอง - ซอยบัวชุม ๒ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ราคากลางที่กำหนด ๑,๔๕๒,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุสรณ์ พวงในเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุริยา เจตน์จำลอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายบรรจง งามโพธิ์)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้กำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวนนธิชา เทากระโทก)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ความเห็น.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
ความเห็น.....
.....

- คำสั่งนายกเทศมนตรี
เห็นชอบ อนุมัติ ให้ดำเนินการต่อไป

สแกนด้วย CamScanner

สรุปรายการประมาณซ่อมแซมถนน คสล.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อและบ่อกัก

สถานที่ก่อสร้าง ขอยบัวทอง - ขอยบัวชุม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาวรวม 460.00 เมตร

วางท่อ คสล.ขนาด 0.60 เมตร รวม 35 ท่อน ก่อสร้างบ่อกัก คสล.จำนวน 5 บ่อ หรือปริมาณงานตามรายละเอียดในแบบ

ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ 1ชุด และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณการ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 2564 และใช้บัญชีค่าแรง

ตามกรมบัญชีกลาง และใช้ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	FN	FNxค่างานต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง
1	ช่วงที่ 1 ก่อสร้างรางยู คสล. กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.70 ม. ทน 0.10 ม. ยาว 82.00 ม. พร้อมฝาราง ตะแกรงเหล็ก							
1.1	งาน ก่อสร้างรางยู คสล. ฝาราง ตะแกรงเหล็ก	ม.	82.00	2,500.40	205,032.80	1.3607	3,402.29	278,988.13
							รวมเงินช่วงที่ 1	278,988.13
2	ช่วงที่ 2 ขุดรื้อพื้นผิวจราจร คสล.พร้อมขุดดินวางท่อ Ø 0.60ม. จำนวน 13 ท่อน พร้อมบ่อกัก จำนวน 2 บ่อ							
2.1	งานขุดรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	15.60	72.69	1,133.96	1.3607	98.91	1,542.98
2.2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3 ศก.0.60 ม.	ท่อน	13.00	970.19	12,612.47	1.3607	1,320.14	17,161.79
2.3	งานบ่อกัก คสล.สำหรับท่อ ขนาด ศก.0.60 ม.พร้อมฝา	บ่อ	2.00	8,614.49	17,228.98	1.3607	11,721.74	23,443.47
2.4	งานคืนผิวจราจร คสล.ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	15.60	377.59	5,890.40	1.3607	513.79	8,015.07
							รวมเงินช่วงที่ 2	50,163.32
3	ช่วงที่ 3 ก่อสร้างรางยู คสล.กว้าง 0.30 ม. ลึก0.70 ม. ทน 0.10 ม. ยาว 40.00 ม. พร้อมรื้อผิวจราจรเดิมชำรุดก่อสร้างถนน คสล.ทดแทน รางระบาย คสล. และฝาราง ตะแกรงเหล็ก							
3.1	งานขุดรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	80.00	72.69	5,815.20	1.3607	98.91	7,912.74
3.2	งานคืนผิวจราจร คสล.ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	78.48	377.59	29,633.26	1.3607	513.79	40,321.98
3.3	งาน ก่อสร้างรางยู คสล. ฝาราง ตะแกรงเหล็ก	ม.	40.00	2,500.40	100,016.00	1.3607	3,402.29	136,091.77
3.4	งานดินถมปรับระดับ	ลบ.ม.	10.00	48.65	486.50	1.3607	66.20	661.98
							รวมเงินช่วงที่ 3	184,988.48
4	ช่วงที่ 4 ก่อสร้างรางยู คสล.กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.70 ม. ทน 0.10 ม. ยาว 82.00 ม. รางระบาย คสล. และฝาราง ตะแกรงเหล็ก							
4.1	งาน ก่อสร้างรางยู คสล. ฝาราง ตะแกรงเหล็ก	ม.	82.00	2,500.40	205,032.80	1.3607	3,402.29	278,988.13
4.2	งานดินถม	ลบ.ม.	82.00	48.65	3,989.30	1.3607	66.20	5,428.24
							รวมเงินช่วงที่ 3	284,416.37
	(นายอนุสรณ์ พวงในเมือง) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง			(นายอภิชาต เจริญกิจ) นายช่างโยธา			(นายอภิชาต เจริญกิจ) จกท(สส)	

5	ช่วงที่ 5 ขุดรื้อพื้นผิวจราจร คสล.พร้อมขุดดินวางท่อ และบ่อบั่ก							
	งานวางท่อ 7 ท่อน							
5.1	งานขุดรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	6.00	72.69	436.14	1.3607	98.91	593.46
5.2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3 ศก.0.60 ม.	ท่อน	7.00	970.19	6,791.33	1.3607	1,320.14	9,240.96
5.3	งานบ่อบั่ก คสล.สำหรับท่อ ขนาด ศก.0.60 ม.พร้อมฝา	บ่อบั่ก	2.00	8,614.49	17,228.98	1.3607	11,721.74	23,443.47
5.4	งานคืนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	6.00	377.59	2,265.54	1.3607	513.79	3,082.72
							รวมเงินช่วงที่ 5	36,360.61
6	ช่วงที่ 6 ก่อสร้างรางยู คสล.กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.70 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 252.00 ม.							
	รางระบาย คสล. และฝาราง คสล.							
6.1	งาน ก่อสร้างรางยู คสล. ฝาราง คสล.	ม.	252.00	1,698.99	428,145.48	1.3607	2,311.82	582,577.55
							รวมเงินช่วงที่ 6	582,577.55
7	ช่วงที่ 7 ก่อสร้างบ่อบั่ก คสล.1บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ 15ท่อน							
	งานบ่อบั่ก 1 บ่อ							
7.1	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3 ศก.0.60ม.	ท่อน	15.00	970.19	14,552.85	1.3607	1,320.14	19,802.06
7.1	งานบ่อบั่ก คสล.สำหรับท่อ ขนาด ศก.0.60 ม.พร้อมฝา	บ่อบั่ก	1.00	8,614.49	8,614.49	1.3607	11,721.74	11,721.74
7.1	งานลาด คสล.ปากท่อหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	6.00	377.59	2,265.54	1.3607	513.79	3,082.72
							รวมเงินช่วงที่ 7	34,606.52
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							1,452,100.98
	พิจารณาคิดเพียง							1,452,100.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วใช้ราคาค้างนี้เงิน 1,453,100.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นราคากลางในงานก่อสร้างครั้งนี้
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุสรณ์ พวงในเมือง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยา เจตน์จำลอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบรรจง งอกโพธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา