



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ที่ นม.๕๒๗๓ /

วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการโครงการซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน จากถนนมิตรภาพถึงบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๒๕๕ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการโครงการซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน จากถนนมิตรภาพถึงบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้

ปริมาณงาน ๒๐ จุด


- จุดที่ ๑ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ดำเนินการ ๑๐.๕๐ ตารางเมตร
- จุดที่ ๒ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ดำเนินการ ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร
- จุดที่ ๓ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ดำเนินการ ๕๒.๕๐ ตารางเมตร
- จุดที่ ๔ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ดำเนินการ ๓๕.๐๐ ตารางเมตร
- จุดที่ ๕ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ดำเนินการ ๗๐.๐๐ ตารางเมตร
- จุดที่ ๖ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ดำเนินการ ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร
- จุดที่ ๗ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ดำเนินการ ๒๑.๐๐ ตารางเมตร
- จุดที่ ๘ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ดำเนินการ ๓๕.๐๐ ตารางเมตร
- จุดที่ ๙ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ดำเนินการ ๑๗.๕๐ ตารางเมตร
- จุดที่ ๑๐ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ดำเนินการ ๑๗.๕๐ ตารางเมตร
- จุดที่ ๑๑ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ดำเนินการ ๗๐.๐๐ ตารางเมตร
- จุดที่ ๑๒ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ดำเนินการ ๓๕.๐๐ ตารางเมตร


/จุดที่ ๑๓

จุดที่ ๑๓ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ดำเนินการ ๗๐.๐๐ ตารางเมตร
จุดที่ ๑๔ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ดำเนินการ ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร
จุดที่ ๑๕ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร พื้นที่ดำเนินการ ๗๐.๐๐ ตารางเมตร
จุดที่ ๑๖ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ดำเนินการ ๗๐.๐๐ ตารางเมตร
จุดที่ ๑๗ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ดำเนินการ ๓๕.๐๐ ตารางเมตร
จุดที่ ๑๘ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ดำเนินการ ๓๕.๐๐ ตารางเมตร
จุดที่ ๑๙ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ดำเนินการ ๓๕.๐๐ ตารางเมตร
จุดที่ ๒๐ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ดำเนินการ ๗๐.๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด
งบประมาณ ๘๑๑,๐๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ของตำบล
บ้านโพธิ์และช่วงเวลาที่ดำเนินการ จึงมีความเห็นตรงกันว่าควรใช้ราคากลางตามการประมาณราคาตามแบบ
ปร.๕ และปร.๔ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีต
เสริมเหล็กทดแทน จากถนนมิตรภาพถึงบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
ราคากลางที่กำหนด ๖๘๑,๐๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายวาทีตต์ เรียมริมมะดัน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุริยา เจตนจำลอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ
(นางบังอร หมอดี)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้กำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป


(นางสาวนนธิชา เทากระโทก)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ความเห็น.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุวรรณี ไชมะเรียง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็น.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางมลิวรรณ สัมสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
ความเห็น.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวธนพรพรณ นาคมะเรียง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

- คำสั่งนายกเทศมนตรี
เห็นชอบ อนุมัติ ให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

สรุปการประมาณราคา

ซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน จากถนนมิตรภาพถึงบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8
 ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 21 แผ่น

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				Factor F
2	งานทาง	500,356.32	1.3624	681,685.45	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	งานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงาน 0 %
					ภาษี 7 %
					ค่างาน(ทุน) ≤ 5 ล้านบาท
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				681,685.45	บาท
คิดเป็นราคากลาง (หักแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				681,000.00	บาท
ขนาดหรือเนื้อที่		1,309.00 ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		520.24 บาท/ตารางเมตร			
ที่มาของราคา : ราคาพณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2563 บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 29 มกราคม 2563 บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 17.00-17.99 บาท					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวาทีตต์ เรียมริมมะดัน)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุริยา เจตนจำลอง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางบังอร หมอติ)

รายการประมาณราคา

ซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน จากถนนมิตรภาพถึงบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	จำนวน 20 จุด
	จุดที่ 1 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 10.50 ตารางเมตร
	จุดที่ 2 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 105.00 ตารางเมตร
	จุดที่ 3 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 15.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 52.50 ตารางเมตร
	จุดที่ 4 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 10.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 35.00 ตารางเมตร
	จุดที่ 5 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 70.00 ตารางเมตร
	จุดที่ 6 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 140.00 ตารางเมตร
	จุดที่ 7 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 3.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 21.00 ตารางเมตร
	จุดที่ 8 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 5.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 35.00 ตารางเมตร
	จุดที่ 9 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 17.50 ตารางเมตร
	จุดที่ 10 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 17.50 ตารางเมตร
	จุดที่ 11 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 20.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 70.00 ตารางเมตร
	จุดที่ 12 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 10.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 35.00 ตารางเมตร
	จุดที่ 13 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 70.00 ตารางเมตร
	จุดที่ 14 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 45.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 315.00 ตารางเมตร
	จุดที่ 15 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 70.00 ตารางเมตร
	จุดที่ 16 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 20.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 70.00 ตารางเมตร
	จุดที่ 17 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 10.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 35.00 ตารางเมตร
	จุดที่ 18 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 10.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 35.00 ตารางเมตร
	จุดที่ 19 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 10.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 35.00 ตารางเมตร
	จุดที่ 20 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 70.00 ตารางเมตร
	ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ที่มาของราคา : ราคาพานิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2563

บัญชีราคาสถูก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 29 มกราคม 2563

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 17.00-17.99 บาท


(นายวาทีตต์ เรียมริมมะตัน)
ประธานกรรมการ


(นายสุริยา เจตนจำลอง)
กรรมการ


(นางบงอร หมอติ)
กรรมการ

รายการประมาณราคา

ซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน จากถนนมิตรภาพถึงบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน จำนวน 20 จุด

จุดที่ 1 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 10.50 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาวินาที 1 พฤษภาคม 2563

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2563

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 29 มกราคม 2563

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 17.00-17.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	งานทาง					
	จุดที่ 1 กม. 0+112 ถึง 0+115 RT					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (รื้อขนทิ้ง)	ตร.ม.	10.50	13.71	143.96	
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	0.53	629.04	330.25	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต					
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (fc' 240 ksc , cu : 28 day)	ตร.ม.	10.50	319.95	3,359.45	
3.2	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT @ 5 ม.)	ม.	-	-	-	
3.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT @ ตลอดแนว)	ม.	-	-	-	
รวม					3,833.66	

(นายวาทีต เรียบรมะตัน)

ประธานกรรมการ

(นายสุริยา เจตนจำลอง)

กรรมการ

(นางบังอร หมอด้)

กรรมการ

รายการประมาณราคา

ซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน จากถนนมิตรภาพถึงบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน จำนวน 20 จุด

จุดที่ 3 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 52.50 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาวินาที 1 พฤษภาคม 2563

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2563


บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 29 มกราคม 2563

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 17.00-17.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	งานทาง					
	จุดที่ 3 กม. 0+520 ถึง 0+535 RT					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (รื้อชนทั้ง)	ตร.ม.	52.50	13.71	719.82	
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	2.63	629.04	1,651.23	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต					
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (fc' 240 ksc , cu : 28 day)	ตร.ม.	52.50	319.95	16,797.24	
3.2	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT @ 5 ม.)	ม.	7.00	85.91	601.38	
3.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT @ ตลอดแนว)	ม.	-	-	-	
รวม					19,769.67	


(นายวาทีต เรียบริมะตัน)
ประธานกรรมการ


(นายสุริยา เจตนจำลอง)
กรรมการ


(นางบังอร หมอดิ)
กรรมการ

รายการประมาณราคา

ซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน จากถนนมิตรภาพถึงบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน จำนวน 20 จุด

จุดที่ 4 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 35.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาวັນที่ 1 พฤษภาคม 2563

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2563

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 29 มกราคม 2563

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 17.00-17.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	งานทาง					
	จุดที่ 4 กม. 0+550 ถึง 0+560 LT					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (รื้อขนทิ้ง)	ตร.ม.	35.00	13.71	479.88	
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	1.75	629.04	1,100.82	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต					
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (fc' 240 ksc , cu : 28 day)	ตร.ม.	35.00	319.95	11,198.16	
3.2	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT @ 5 ม.)	ม.	3.50	85.91	300.69	
3.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT @ ตลอดแนว)	ม.	-	-	-	
รวม					13,079.55	

(นายวาทีตต์ เรียมรัมย์ตัน)

ประธานกรรมการ

(นายสุริยา เจริญจำลอง)

กรรมการ

(นางบังอร หมอดี)

กรรมการ

รายการประมาณราคา

ซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน จากถนนมิตรภาพถึงบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน : จำนวน 20 จุด

จุดที่ 5 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 70.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาวัดที่ 1 พฤษภาคม 2563

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2563

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 29 มกราคม 2563


บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 17.00-17.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	งานทาง					
	จุดที่ 5 กม. 0+570 ถึง 0+580					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (รื้อชนทั้ง)	ตร.ม.	70.00	13.71	959.76	
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	3.50	629.04	2,201.64	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต					
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (fc' 240 ksc , cu : 28 day)	ตร.ม.	70.00	317.00	22,190.32	
3.2	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT @ 5 ม.)	ม.	7.00	85.91	601.38	
3.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT @ ตลอดแนว)	ม.	10.00	85.40	854.02	
รวม					26,807.11	


(นายวาที๊ด เรียมริมมะตัน)

ประธานกรรมการ


(นายสุริยา เจตน์จำลอง)

กรรมการ


(นางบังอร หมอติ)

กรรมการ

รายการประมาณราคา

ซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน จากถนนมิตรภาพถึงบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน จำนวน 20 จุด

จุดที่ 7 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 21.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2563

บัญชีราคาสถูก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 29 มกราคม 2563

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 17.00-17.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
1	งานทาง จุดที่ 7 กม. 0+705 ถึง 0+708 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (รื้อชนทั้ง)	ตร.ม.	21.00	13.71	287.93	
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1.05	629.04	660.49	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต					
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (fc' 240 ksc , cu : 28 day)	ตร.ม.	21.00	317.00	6,657.10	
3.2	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT @ 5 ม.)	ม.				
3.2	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT @ ตลอดแนว)	ม.	3.00	85.40	256.20	
รวม					7,861.72	

(นายวาทีตต์ เรียมรัมย์ตัน)

ประธานกรรมการ

(นายสุริยา เจตนจำลอง)

กรรมการ

(นางบังอร หนองดี)

กรรมการ

รายการประมาณราคา

ซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน จากถนนมิตรภาพถึงบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน จำนวน 20 จุด

จุดที่ 8 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 35.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาวัดวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2563

บัญชีราคาสถูก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 29 มกราคม 2563

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 17.00-17.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	งานทาง					
	จุดที่ 8 กม. 0+730 ถึง 0+735					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (รื้อชนทั้ง)	ตร.ม.	35.00	13.71	479.88	
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1.75	629.04	1,100.82	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต					
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (fc' 240 ksc , cu : 28 day)	ตร.ม.	35.00	317.00	11,095.16	
3.2	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT @ 5 ม.)	ม.	-	-	-	
3.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT @ ตลอดแนว)	ม.	5.00	85.40	427.01	
รวม					13,102.86	

(นายชาติศักดิ์ เรียมริมมะดัน)

ประธานกรรมการ

(นายสุริยา เจตนจำลอง)

กรรมการ

(นางบังอร หมอดี)

กรรมการ

รายการประมาณราคา

ซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน จากถนนมิตรภาพถึงบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน จำนวน 20 จุด

จุดที่ 9 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 17.50 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาวັນที่ 1 พฤษภาคม 2563

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2563

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 29 มกราคม 2563


บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ตารางคำนวณส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 17.00-17.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	งานทาง					
	จุดที่ 9 กม. 0+890 ถึง 0+895 RT					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (รื้อขนทั้ง)	ตร.ม.	17.50	13.71	239.94	
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	0.88	629.04	550.41	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต					
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (fc' 240 ksc , cu : 28 day)	ตร.ม.	17.50	319.95	5,599.08	
3.2	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT @ 5 ม.)	ม.	-	-	-	
3.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT @ ตลอดแนว)	ม.	-	-	-	
รวม					6,389.43	


(นายวาทีตต์ เรียมริมมะดัน)

ประธานกรรมการ


(นายสุริยา เจตนจำลอง)

กรรมการ


(นางบังอร หมอดี)

กรรมการ

รายการประมาณราคา

ซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน จากถนนมิตรภาพถึงบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน จำนวน 20 จุด

จุดที่ 10 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 17.50 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2563

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 29 มกราคม 2563

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 17.00-17.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	งานทาง					
	จุดที่ 10 กม. 0+940 ถึง 0+945 RT					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (รื้อขนทั้ง)	ตร.ม.	17.50	13.71	239.94	
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	0.88	629.04	550.41	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต					
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (fc' 240 ksc , cu : 28 day)	ตร.ม.	17.50	319.95	5,599.08	
3.2	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT @ 5 ม.)	ม.	-	-	-	
3.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT @ ตลอดแนว)	ม.	-	-	-	
รวม					6,389.43	

(นายวาทีดี เรียมริมมะตัน)

ประธานกรรมการ

(นายสุริยา เจตนจำลอง)

กรรมการ

(นางบังอร หมอติ)

กรรมการ

รายการประมาณราคา

ซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน จากถนนมิตรภาพถึงบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน จำนวน 20 จุด

จุดที่ 12 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 35.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2563

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 29 มกราคม 2563

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 17.00-17.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	งานทาง					
	จุดที่ 12 กม. 1+000 ถึง 1+010 RT					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (รื้อขนทั้ง)	ตร.ม.	35.00	13.71	479.88	
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1.75	629.04	1,100.82	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต					
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (fc' 240 ksc , cu : 28 day)	ตร.ม.	35.00	319.95	11,198.16	
3.2	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT @ 5 ม.)	ม.	3.50	85.91	300.69	
3.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT @ ตลอดแนว)	ม.	-	-	-	
รวม					13,079.55	

(นายวาทีตต์ เจริญรมะต้น)

ประธานกรรมการ

(นายสุริยา เจตน์จำลอง)

กรรมการ

(นางบังอร หมอติ)

กรรมการ

รายการประมาณราคา

ซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน จากถนนมิตรภาพถึงบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน จำนวน 20 จุด

จุดที่ 15 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 70.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาวັນที่ 1 พฤษภาคม 2563

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2563

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 29 มกราคม 2563

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 17.00-17.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	งานทาง					
	จุดที่ 15 กม. 1+105 ถึง 1+115					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (รื้อชนทั้ง)	ตร.ม.	70.00	13.71	959.76	
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.50	629.04	2,201.64	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต					
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (fc' 240 ksc , cu : 28 day)	ตร.ม.	70.00	317.00	22,190.32	
3.2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT @ 5 ม.)	ม.	7.00	85.91	601.38	
3.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT @ ตลอดแนว)	ม.	10.00	85.40	854.02	
รวม					26,807.11	

(นายวาทีต ธีรมะคัน)

ประธานกรรมการ

(นางสุริยา เจตนจำลอง)

กรรมการ

(นางบังอร หมอดี)

กรรมการ

รายการประมาณราคา

ซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน จากถนนมิตรภาพถึงบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน จำนวน 20 จุด

จุดที่ 16 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 70.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาวັນที่ 1 พฤษภาคม 2563

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2563

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 29 มกราคม 2563

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 17.00-17.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	งานทาง					
	จุดที่ 16 กม. 1+115 ถึง 1+135 LT					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (รื้อขนทั้ง)	ตร.ม.	70.00	13.71	959.76	
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.50	629.04	2,201.64	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต					
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (fc' 240 ksc , cu : 28 day)	ตร.ม.	70.00	319.95	22,396.32	
3.2	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT @ 5 ม.)	ม.	10.50	85.91	902.07	
3.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT @ ตลอดแนว)	ม.	-	-	-	
รวม					26,459.79	

(นายวาที ตัด ธรรมะธรรม)

ประธานกรรมการ

(นายสุริยา เจตนจำลอง)

กรรมการ

(นางบังอร หมอติ)

กรรมการ

รายการประมาณราคา

ซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน จากถนนมิตรภาพถึงบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน จำนวน 20 จุด

จุดที่ 20 ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 70.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาวັນที่ 1 พฤษภาคม 2563

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2563

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 29 มกราคม 2563

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 17.00-17.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	งานทาง					
	จุดที่ 20 กม. 1+280 ถึง 1+290					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (รื้อชนทั้ง)	ตร.ม.	70.00	13.71	959.76	
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.50	629.04	2,201.64	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต					
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (fc' 240 ksc , cu : 28 day)	ตร.ม.	70.00	317.00	22,190.32	
3.2	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT @ 5 ม.)	ม.	7.00	85.91	601.38	
3.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT @ ตลอดแนว)	ม.	10.00	85.40	854.02	
รวม					26,807.11	

(นายวาทีตต์ เรียมริมมะดัน)

ประธานกรรมการ

(นายสุริยา เจตนจำลอง)

กรรมการ

(นางบังอร หมอคำ)

กรรมการ