



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ที่ นม.๕๒๗๗๓ /

วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโสมนัสถึงสามแยกหนองไผ่
บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๒๒๘ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโสมนัสถึงสามแยกหนองไผ่
บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้ คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๒๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า
๑๗.๔๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ
จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๕๔๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ของตำบล
บ้านโพธิ์และช่วงเวลาที่ดำเนินการ จึงมีความเห็นตรงกันว่าควรใช้ราคากลางตามการประมาณราคาตามแบบ
ปร.๕ และปร.๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโสมนัสถึงสามแยก
หนองไผ่ บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ราคากลางที่กำหนด ๔๖๖,๐๐๐ บาท
(สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายวาทีตต์ เรียมริมมะดัน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางบังอร หมอดี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ
(นายบรรจง งอกโพธิ์)


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้กำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป


(นางสาวนนธิชา เทากระโทก)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ความเห็น.....

.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวสุวรรณีย์ ไชมะเรือง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็น.....


.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางมลิวรรณ สัมสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
ความเห็น.....

.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวธนพรณ นาคมะเรือง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

- คำสั่งนายกเทศมนตรี
เห็นชอบ อนุมัติ ให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..... 

(นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์



สรุปการประมาณราคา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโสมนัสถึงสามแยกหนองไผ่ บ้านลองตอง หมู่ที่ 9

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านลองตอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				Factor F
2	งานทาง	342,489.54	1.3624	466,607.75	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	งานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงาน 0 %
					ภาษี 7 %
					ค่างาน(ทุน) ≤ 5 ล้านบาท
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				466,607.75	บาท
คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)				466,000.00	บาท
ขนาดหรือเนื้อที่		870.00 ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		535.63 บาท/ตารางเมตร			
<p>ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2563</p> <p>บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 29 มกราคม 2563</p> <p>บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง</p> <p>ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง</p> <p>ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง</p> <p>รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 18.00-18.99 บาท</p>					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวิทิตต์ เรียมริมมะตัน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางบังอร หมอดี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายบรรจง งอกโพธิ์)

รายการประมาณราคา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบโสมนัสถึงสามแยกหนองไผ่ บ้านลองตอง หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง บ้านลองตอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร

ประเภทของไหล่ทาง ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.25 เมตร หนา 0.20 ม. สองข้างทาง

ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 17.40 ลูกบาศก์เมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาวັນที่ 24 เมษายน 2563

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2563

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 29 มกราคม 2563

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 18.00-18.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	งานทาง					
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานหรือผิวลาดยางเดิม (หรือชนทั้ง)	ตร.ม.	-	-	-	
1.2	งานหรือผิวคอนกรีตเดิม (หรือชนทั้ง)	ตร.ม.	-	-	-	
2	งานดิน					
2.1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	957.00	1.58	1,512.06	
2.2	งานดินถม	ลบ.ม.	-	-	-	
3	งานรองพื้นทาง					
3.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	
4	งานไหล่ทาง					
4.1	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	17.40	425.94	7,411.36	
5	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
5.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.50	629.27	27,373.03	
6	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต					
6.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (fc' 240 ksc , cu : 28 day)	ตร.ม.	870.00	326.44	284,005.57	
6.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT @ 50 ม.)	ม.	20.00	133.48	2,669.63	
6.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT @ 5 ม.)	ม.	155.00	82.07	12,721.08	
6.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT @ ตลอดแนว)	ม.	174.00	39.06	6,796.81	
				รวม	342,489.54	



(นายวาทีต เรียบริมมะตัน)

ประธานกรรมการ



(นางบังอร หมอติ)

กรรมการ



(นายบรรจง จงกโพธิ์)

กรรมการ